

5. Wytyczne realizacji robót, warunki BHP, uwagi końcowe

5.1. Wytyczne realizacji robót hydroizolacyjnych i naprawczych

- Prawidłowe wykonawstwo projektowanych robót zapewni omawianym obiektom uniknięcie możliwości ich zawilgocenia i dalszej degradacji części podziemnej,
- Opisane prace należy realizować przez profesjonalną firmę posiadającą autoryzację dla wykonywania tego typu robót,
- Każde okno w poziomie piwnic należy zaopatrzyć w naświetle systemowe z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej z wyłączeniem 7 okien na elewacji północnej budynku szkoły,
- Prace muszą być monitorowane przez autora projektu.

5.2. Warunki BHP

Prace prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Zagadnienia te występują przy wykonywaniu wykopów i pracach ziemnych.

Prowadzący prace w oparciu o Dz. U. nr 13/72 z dnia 10.09.1972r. wyda odpowiednie zalecenia co do koniecznych zabezpieczeń.

5.3. Uwagi końcowe, wytyczne montażu i odbioru robót

Po zakończeniu prac należy dokonać naprawy terenu do stanu poprzedniego.

Zasyp wykopu wykonać z gruntu rodzimego, zagęszczając systematycznie warstwami o grubości 15-20 cm. Zabieg ten należy przeprowadzić starannie lekkim sprzętem mechanicznym.