

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU "C" W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIASECZNIE
ADRES INWESTYCJI : UL. SZPITALNA 10, PIASECZNO
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO
ADRES INWESTORA : 05-500 PIASECZNO, UL. CHYLICKOWSKA 14
BRANŻA : NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Adamczyk
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2010

Poziom cen : I kwartał 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45233223-8 WYMIANA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0811-02	230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	1.273	m ³	1.273	
				RAZEM	1.273
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV	m ²		
d.1	0101-01	185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
5	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie utwardzone	ha		
d.1	0121-02	0.019	ha	0.019	
				RAZEM	0.019
6	KNR 2-31	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem B-10	m ³		
d.1	0402-04	0.335	m ³	0.335	
				RAZEM	0.335
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	m		
d.1	0403-03	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-31	Warstwa odszczajśca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
9	KNR 2-31	Podbudowy z kruszywa łamanego.4/63 warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
10	KNR 2-31	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna 4/ 31,5. grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odl. 1 km wraz kosztami utylizacji	m ³		
d.1	1102-04	36.628	m ³	36.628	
				RAZEM	36.628
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samoch.ciężarow.- dod.za każdy nast.rozp. 1	m ³		
d.1	1102-05	Krotność = 4 36.628	m ³	36.628	
				RAZEM	36.628