

PRZEDMIAR ROBÓT
 przebudowy drogi powiatowej 2829W (ul. Źródłana)
 od drogi woj. w m. Jazgarzew do ul. Dzikich Gęsi w m. Jesówka

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A. Roboty pomiarowe CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	1,275		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0802-0410 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 20 cm	m2	234		
3.	KNN nr 6 0802-0410 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 15 cm	m2	690		
4.	KNNR nr 6 0802-0410 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 11 cm	m2	3360		
5.	KNNR nr 6 0803-0700 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm	m2	150		
6.	KNNR nr 6 0801-0600 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej grub. 15 cm	m2	4050		
7.	KNNR nr 6 0802-0700 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kamienia polnego	m2	234		
8.	KNNR nr 6 0801-0600 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu grub. 12 cm	m2	150		
9.	KNNR nr 6 0805-0200 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	135		
10.	KNNR nr 6 0801-0500 D.01.02.04	Rozebranie ławy betonowej	m3	18		
11.	KNNR nr 6 0806-0210 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100 cm	m	250		
12.	KNNR nr 6 0805-0500 D.01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm	m2	520		
13.	KNNR nr 6 0806-0800 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	250		
14.	KNNR 4-04 1103-0100 1103-0400 1103-0500 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 10 km	m3	1471		
					RAZEM:	
		C. Wyrąb i karczowanie drzew CPV: 45112600-0				
15.	KNNR nr 1 0101-0100 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10 - 15 cm z karczowaniem pni	szt.	3		
16.	KNNR nr 1 0101-0300 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26 - 35 cm z karczowaniem pni	szt.	3		

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy drogi powiatowej 2829W (ul. Źródłana)
od drogi woj. w m. Jazgarzew do ul. Dzikich Gęsi w m. Jesówka

17.	KNNR nr 1 0101-0400 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36 - 45 cm z karczowaniem pni	szt.	1		
18.	KNNR nr 1 0101-0500 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46 - 55 cm z karczowaniem pni	szt.	1		
19.	KNNR nr 1 0101-0700 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66 - 75 cm z karczowaniem pni	szt.	6		
20.	KNNR nr 1 0101-0700 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 76 - 85 cm z karczowaniem pni	szt.	3		
21.	KNR 2-01 0110-0100 D.01.02.01	Wywiezienie dłużyc na odległość 2 km.	m3	150		
22.	KNR 2-01 0110-0200 D.01.02.01	Wywiezienie karpiny na odległość 2 km	m-p	70		
23.	KNR 2-01 0110-0300 D.01.02.01	Wywiezienie gałęzi na odległość 2 km	m-p	70		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0				
24.	KNNR nr 1 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezienie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	1817		
25.	KNNR nr 1 0201-0500 0208-0200 0407-0100 0408-0300 D.02.03.01	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezonego z odległości 15 km wraz z zagęszczeniem i formatowaniem	m3	193		
26.	KNNR nr 1 0503-0500 D.02.00.00	Plantowanie poboczy i skarp w gruncie kat. III po robotach drogowych	m2	2650		
27.	KNNR nr 1 0507-0100 D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwy grub. 5 cm z obsianiem	m2	850		
					RAZEM:	
		III. PODBUDOWA CPV: 45233300-2				
28.	KNNR nr 6 0101-0200 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 20 cm w gruntach kat. II-IV	m2	4630		
29.	KNNR nr 6 0104-0310 D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	4630		
30.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	4630		
31.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	4630		
32.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	4630		

PRZEDMIAR ROBÓT
 przebudowy drogi powiatowej 2829W (ul. Źródłana)
 od drogi woj. w m. Jazgarzew do ul. Dzikich Gęsi w m. Jesówka

33.	KNNR nr 6 0110-0207 0110-0210	Warstwa podbudowy z masy mineralno-bitumicznej grub. 7 cm	m2	4630		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
 przebudowy drogi powiatowej 2829W (ul. Źródłana)
 od drogi woj. w m. Jazgarzew do ul. Dzikich Gęsi w m. Jesówka

		IV. NAWIERZCHNIA				
		CPV: 45233200-01, 45233100-0				
34.	KNNR nr 6 1005-0500 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m2	12412		
35.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem	m2	12412		
36.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm	m2	4630		
37.	KNNR nr 6 0309-0211 0309-0217 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	7782		
					RAZEM:	
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI				
		CPV: 45233100-0				
38.	KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu kl. B-10	m3	194,8		
39.	KNNR nr 6 0401-0500 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12 x 25 x 100 cm	m	1286		
40.	KNNR nr 6 0401-0300 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm	m	1286		
41.	KNNR nr 6 0606-0300 D.08.05.01	Ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej	m	463		
					RAZEM:	
		VI. CHODNIKI I OBRZEŻA				
		CPV: 45233100-0; 45233253-7				
42.	KNNR nr 6 0101-0110 D.04.04.01	Wykonanie koryta na głęb. 15 cm w gruntach kat. II-IV	m2	2780		
43.	KNNR nr 6 0112-0500 D.04.04.01	Warstwa podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2780		
44.	KNNR nr 6 0502-0100 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce z piasku grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	2780		
45.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na warstwie piasku	m	1090		
					RAZEM:	
		VII. ZJAZDY, WJAZDY I ULICE BOCZNE				
		CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
46.	KNNR nr 6 0101-0210 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 45 cm w gruntach kat. II-IV	m2	522		
47.	KNNR nr 6 0104-0300 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	522		
48.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	522		

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy drogi powiatowej 2829W (ul. Źródłana)
od drogi woj. w m. Jazgarzew do ul. Dzikich Gęsi w m. Jesówka

49.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	522		
50.	KNNR nr 6 0403-0401 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. B-10	m	176		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowy drogi powiatowej 2829W (ul. Źródłana)
od drogi woj. w m. Jazgarzew do ul. Dzikich Gęsi w m. Jesówka

		VIII. ZATOKI AUTOBUSOWE				
		CPV: 45233300-2, 45233253-7;				
51.	KNNR nr 6 0101-0210 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 40 cm w gruntach kat. II-IV	m2	342		
52.	KNNR nr 6 0104-0310 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	342		
53.	KNNR nr 6 0109-0300 D.04.06.01	Warstwa podbudowy z chudego betonu grub. 20 cm	m2	342		
54.	KNNR nr 6 0109-0300 D.05.03.04	Nawierzchnia z betonu cementowego kl. B-35 grub. 22 cm wraz z papą i dylatacjami	m2	342		
55.	KNNR 2-33 0601-0101 D.03.01.01	Ułożenie rury żelbetowej Ø 60 cm pod zatoką	m	59		
56.	KNNR 2-33 0601-0100 D.03.01.01	Wlot i wylot przepustu jw..	m3	1,5		
					RAZEM:	
		IX. OZNAKOWANIE				
		CPV: 45233290-5				
57.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.01.01	Znaki ostrzegawcze	szt	6		
58.	KNNR nr 6 0702-0400 D.07.01.01	Znaki zakazu i nakazu	szt	2		
59.	KNNR nr 6 0702-0400 D.07.01.01	Znaki informacyjne	szt	19		
60.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.01.01	Słupki do znaków	szt	21		
61.	KNNR nr 6 0705-0201 D.07.02.01	Malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczkową	m2	80		
62.	KNNR nr 6 0705-0301 D.07.02.01	Malowanie linii przerywanych farbą chlorokauczkową	m2	60		
63.	KNNR nr 6 0705-0600 D.07.02.01	Malowanie przejść dla pieszych	m2	37		
					RAZEM:	
		X. ROBOTY RÓŻNE				
		CPV: 45233141-5				
64.	KNNR 0231 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory gazowe	szt	6		
65.	KNNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociagowe	szt	6		
66.	KNNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy studni rewizyjnych	szt	5		
67.	KNNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazy studni teletechnicznych	szt	5		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	