
PRZEDMIAR ROBÓT - I ETAP**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ZESPÓŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ADRES INWESTYCJI : GÓRA KALWARII UL. BUDOWLANYCH 14
INWESTOR : POWIAT PIASECZYŃSKI - STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ADRES INWESTORA : 05-500 PIASECZNO UL. CHYLICZKOWSKA 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - WYMIANA PODŁÓG NA PARTEZRZE ORAZ REMONT KLATKI SCHODO-
WEJ WRAZ Z WYMIANĄ BALUSTRAD

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. PIOTR UMIŃSKI
DATA OPRACOWANIA : I KWARTAŁ .2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
I KWARTAŁ .2010

Data zatwierdzenia

- 2 -

- 3 -

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			biegi z płytek np Nowa Gala Ston Life - natur $13 \cdot (0.135 + 0.335) \cdot 2 + 11 \cdot (0.16 + 0.3) \cdot 2 + 5 \cdot (0.16 + 0.31) \cdot 2 + 6 \cdot (0.16 + 0.31) \cdot 2$ policzki schodów z płytk np Nowa Gala Stone Life - natur $(0.4 + 0.35 \cdot 7 + 0.295 + 0.12) \cdot 2$ $0.33 + (0.33 + 0.4 + 0.36 \cdot 9) \cdot 2$ $0.3 + (0.39 + 0.34 \cdot 7 + 0.4) \cdot 2$ $0.3 + (0.35 \cdot 8 + 0.3) \cdot 2 + 0.1$ otwory przy klatce - 1 piętra np Nowa Gala Stone Life - natur $2.88 \cdot 2 + 0.25 \cdot 2 \cdot 2$	m m m m m m	32.680 6.530 8.270 6.640 6.600 6.760	
					RAZEM	78.880
22	KNR-W 4-01 0203-10	2.2 5.3.5 6.3	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - nadłanie biegu $((1.4 \cdot 0.335 \cdot 13 + 1.38 \cdot 0.31 \cdot 11) \cdot 2) \cdot 0.05$ $0.5 \cdot (1.38 \cdot 11 \cdot 4 \cdot 0.3) \cdot 0.05$	m ³ m ³ m ³	 1.080 0.455	
					RAZEM	1.535
23	KNR-W 4-01 0353-02	5.3.1	Wykucie progów drewnianych $0.8 + 0.8 + 0.9 + 0.7 + 0.8 + 1.4 + 0.76 + 0.96$	m m	 7.120	
					RAZEM	7.120
24	KNR-W 2-02 1104-04	2.7 5.3.3 6.6	Montaż listwy posadzkowej odcinającej różne rodzaje posadzek parter $0.8 + 0.8 \cdot 2 + 0.7 + 0.9 + 0.9 + 0.6 + 0.76 + 0.8 \cdot 2 + 0.8 + 1.49 + 1.5$	m m	 11.650	
					RAZEM	11.650
25	KNR 4-04 0804-01	5.3.1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji $4.52 \cdot 2 + 3.73 \cdot 2$	m m	 16.500	
					RAZEM	16.500
26	KNR 4-04 0804-02	5.3.1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji $(0.15 + 0.15 + 1.02 \cdot 3) \cdot 2 + 3.3 \cdot 2$	m m	 13.320	
					RAZEM	13.320
27	KNR 4-04 0804-03	5.3.1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji $1.4 \cdot 2$	m m	 2.800	
					RAZEM	2.800
28	KNR-W 4-01 0353-15	5.3.1	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki kraty stalowej $20 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	szt. szt.	 160.000	
					RAZEM	160.000
29	KNR-W 2-02 1208-03	2.8 5.3.6 6.7	Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej typ P1 9.7 typ P4 3.3 typ P5 3.3	m m m m	 9.700 3.300 3.300	
					RAZEM	16.300
30	KNR-W 2-02 1207-01	2.8 5.3.6 6.7	Balustrady ze stali nierdzewnej typ P2 1.31 typ P3 1.31 typ P6 3.42+3.42 typ P 7 3.42 typ P 8 1.51 typ P 9 1.51 typ P 10 3.73 typ P 11 3.73	m m m m m m m m m m m	 1.310 1.310 6.840 3.420 1.510 1.510 3.730 3.730	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			typ P12 2.8*2 typ P 13 3.4 typ P 14 3.4 typ P 15 4.52 typ P16 4.52	m m m m m	5.600 3.400 3.400 4.520 4.520	
					RAZEM	44.800
31	KNR-W 4-01 0711-13	2.2 5.3.7 6.8	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - po demontażu krat 0.27*(2.9+2.88+3.0*4)*2	m ² m ²	 9.601	
					RAZEM	9.601
32	NNRNKB 202 1134-02	2.5 5.3.8 6.9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 0.27*(2.9+2.88+3.0*4)*2	m ² m ²	 9.601	
					RAZEM	9.601
33	KNR-W 2-02 1510-01	2.9 5.3.8 6.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków bez gruntowania 0.27*(2.9+2.88+3.0*4)*2	m ² m ²	 9.601	
					RAZEM	9.601
34	KNR-W 2-02 1510-02	2.9 5.3.8 6.10	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie ściany - trzecie malowanie 0.27*(2.9+2.88+3.0*4)*2	m ² m ²	 9.601	
					RAZEM	9.601
35	KNR 4-01 0203-10	2.3 5.3.5 6.3	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - schody pom 17 0.26*0.49*0.98+0.13*0.49*0.98 0.18*0.89*0.3	m ³ m ³ m ³	 0.187 0.048	
					RAZEM	0.235
36	KNR 4-04 0504-01	5.3.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - pod wycieraczkę wejścia 2.26*1.03	m ² m ²	 2.328	
					RAZEM	2.328
37	NNRNKB 202 1134-01	2.10 5.3.9 6.9	Izolacja podłoży folią w płynie - powierzchnie poziome - pod wycieraczkę wejścia 2.26*1.03	m ² m ²	 2.328	
					RAZEM	2.328
38	KNR-W 4-01 0324-06	2.11 5.3.9 6.11	Obsadzenie ram wycieraczek o powierzchni ponad 2.0 m2 w podłożach betonowych 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
39	KNR-W 4-01 0109-09	3.1 4.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 253.077*0.02+154.55*0.1*0.02+297.19*0.008+79.24*0.008+85.868*0.1*0.02+7.12*0.1*0.05+(16.5+13.32+2.8)*1.0*0.05+0.2+2.33*0.03	m ³ m ³	 10.490	
					RAZEM	10.490
40	KNR-W 4-01 0109-10	3.1 4.1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 253.077*0.02+154.55*0.1*0.02+297.19*0.008+79.24*0.008+85.868*0.1*0.02+7.12*0.1*0.05+(16.5+13.32+2.8)*1.0*0.05+0.2+2.33*0.03	m ³ m ³	 10.490	
					RAZEM	10.490