

PROJEKT REMONTU
DROGI NR 2827W
W CIĄGU PIASECZNO – WĄGRODNO
NA DOJAZDACH DO MOSTU

- Lokalizacja** - Wągorodno, dz. nr ew. 26
Kamionka, dz. nr ew. 48
gm. Prażmów
- Inwestor** - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
- Stadium** - Projekt wykonawczy
- Branża** - Drogową

PRZEDMIAR ROBÓT

- sporządził** - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87



Warszawa, 12. 2009

PRZEDMIAR ROBÓT
remontu drogi nr 2827W w ciągu Piaseczno - Wągradno
na dojazdach do mostu

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A.Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy remoncie drogi w terenie równinnym	km	0,142		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0802-0310 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 8 cm	m2	760		
3.	KNNR nr 6 0801-0410 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 20 cm	m2	760		
4.	KNR 4-04 1103-0100 1103-0400 1103-0500 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 10 km	m3	245		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
5.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezenie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	50		
6.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II	m3	100		
7.	KNNR nr 1 0501-0100 D.02.00.00	Plantowanie powierzchni skarp i poboczy, grunt kat. III	m2	475		
8.	KNNR nr 1 0507-0100 D.06.01.01	Humusowanie skarp warstwą grub. 5 cm	m3	50		
					RAZEM:	
		III. PODBUDOWA				
		CPV: 45233300-2				
9.	KNNR nr 6 01001-0200 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 20 cm w gruntach kat. II-IV	m2	814		
10.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	814		
11.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	814		
12.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	814		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
remontu drogi nr 2827W w ciągu Piaseczno - Wągradno
na dojazdach do mostu

		IV. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0				
13.	KNNR nr 6 1005-0500 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m2	814		
14.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem	m2	814		
15.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 9 cm	m2	814		
16.	KNNR nr 6 0309-0211 0309-0217 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	814		
					RAZEM:	
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
17.	KNNR nr 6 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod oporniki z betonu kl. B-10	m3	19,13		
18.	KNNR nr 6 0401-0500 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm	m	272		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	