

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
3	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		518	m ²	518.000	
				RAZEM	518.000
4	KNR-W 4-01 0441-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m ²		
		518	m ²	518.000	
				RAZEM	518.000
5	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
		518	m ²	518.000	
				RAZEM	518.000
6	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.75 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²		
		518	m ²	518.000	
				RAZEM	518.000
7	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m		
		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
8	KNR 2-02 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku	m		
		187	m	187.000	
				RAZEM	187.000
10	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m ²		
		106	m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
11	KNR-W 2-02 2105-15	Gzymsy i pasy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 10 cm; dodatek za dalsze 10 cm szerokości	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
12	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
		106	m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
13	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		781	m ²	781.000	
				RAZEM	781.000
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		781	m ²	781.000	
				RAZEM	781.000
15	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²		
		781	m ²	781.000	
				RAZEM	781.000
16	TZKNBK V - 269	Rusztowanie rurowe punktowe.Wys.do 20 m	m ²		
		781	m ²	781.000	
				RAZEM	781.000
17	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych.gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		65	m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
18	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji antyoblodzeniowej na dachu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000